




Elewacja północna



Elewacja południowa

Kolorystyka elewacji:

- 1.Przekrycie dachu blachą płaską z prostokątów lub rombów w kolorze jasnoszarym RAL 9006.
- 2.Ściany oraz kominy pokryte tynkiem renowacyjnym drobnoziarnistym malowanym farbą silikonową Baumit Country 3089.
- 3.Okna połaciowe w kolorze RAL 7016.
- 4.Gzymsy, opaski okienne, dekoracyjne fryzy oraz zwieńczenia kominów pokryte tynkiem renowacyjnym drobnoziarnistym malowanym farbą silikonową Baumit Country 3089.
- 5.Stolarka okienna drewniana w kolorze ciemny dąb.
- 6.Rynny i rury spustowe w kolorze RAL 8016.
- 7.Oczyszczenie i odnowienie cokołu kamiennego.
- 8.Świetlik nad atrium w kolorze RAL 7016.
- 9.Obróbka blacharska w kolorze jasnoszarym RAL 9006.
- 10.Stolarka drzwiowa drewniana w kolorze ciemny dąb.
- 11.Poręcze metalowe w kolorze jasnoszarym RAL 9006.

UWAGA:

Przedstawiona kolorystyka ma jedynie charakter orientacyjny.
Rzeczywisty odcień koloru może odbiegać od przedstawionego na rysunku. Należy dobierać kolorystykę podczas wykonywania elewacji bazując na podanych odcieniach.

RPILCH <i>Pracownia Projektowa</i> ROMAN PILCH ul. Zagórska 7 62-500 Konin tel./fax: 63 242 91 93 e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl www.projektowaniepilch.pl		
TEMAT, LOKALIZACJA: PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA RATUSZA W OŚWIĘCIMIU Rynek Główny 2, 32-600 Oświęcim, Nr działki 2331, 2332,2333, 2337		
INWESTOR: GMINA MIASTA OŚWIĘCIM ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ul. Bema 12, 32-602 Oświęcim		
TEMAT RYSUNKU: KOLORYSTYKA ELEWACJI		
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNA	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Roman Pilch Upr. w spec. archit. bez ograniczeń nr WP-OIA/OKK/UpB/25/2008 i konstr.-budowlanej bez ograniczeń nr WKP/0227/POÖK/08	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Andrzej Wydro Upr. w specjalności archit. bez ograniczeń nr GPB.1.7342-103/98	
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch. Adrian Lament mgr inż. Zbigniew Pawlaczyk	
BRANŻA BUDOWLANA	DATA: 12.2013	SKALA: 1 : 100
		NR RYS.: A_10