

A1	BLACHA PŁASKA	
	MATA STRUKTURALNA	
	DESKOWANIE PEŁNE	2,0 cm
	KONTRŁATY	3,0 cm
	MEMBRANA DACHOWA	
	KROKWIE/WEŁNA MINERALNA	18,0 cm
	FOLIA PAROIZOLACYJNA	
	KLESZCZE/PUSTKA POWIETRZNA	16,0/16,0-72,0 cm
	2x PŁYTA G-K EI30	1,5 cm
	TYNK GIPSOWY MASZYNOWY	1,0 cm
B	PARKIET DREWNIANY/GRES	2,0 cm
	WYLEWKA BETONOWA	6,0 cm
	FOLIA PE	
	STYROPIAN EPS 100	10,0 cm
	FOLIA PE	
	ISTNIEJĄCE WARSTWY KONSTRUKCYJNE	
	TYNK GIPSOWY MASZYNOWY	1,0 cm
C	PARKIET DREWNIANY/GRES	2,0 cm
	WYLEWKA BETONOWA	4,0 cm
	FOLIA PE	
	STYROPIAN EPS 100	4,0 cm
	FOLIA PE	
	ISTNIEJĄCE WARSTWY KONSTRUKCYJNE	
	TYNK GIPSOWY MASZYNOWY	1,0 cm
C2	PARKIET DREWNIANY/GRES	2,0 cm
	WYLEWKA BETONOWA	4,0 cm
	FOLIA PE	
	STYROPIAN EPS 100	4,0 cm
	FOLIA PE	
	ISTNIEJĄCE WARSTWY KONSTRUKCYJNE	
C3	PARKIET DREWNIANY/GRES	2,0 cm
	WYLEWKA BETONOWA	4,0 cm
	FOLIA PE	
	STYROPIAN EPS 100	4,0 cm
	FOLIA PE	
	ISTNIEJĄCE WARSTWY KONSTRUKCYJNE	
	SUFIT PODWIESZONY/PUSTKA POWIETRZNA	66,0 cm
	PŁYTA G-K	1,5 cm
	TYNK GIPSOWY MASZYNOWY	1,0 cm
D	PARKIET DREWNIANY/GRES	2,0 cm
	WYLEWKA BETONOWA	4,0 cm
	FOLIA PE	
	STYROPIAN EPS 100	4,0 cm
	FOLIA PE	
	ISTNIEJĄCE WARSTWY PODŁOŻA	
E2	ISTNIEJĄCA ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ	
	PŁYTY IZOLACYJNE MULTIPOR/SŁUPY DREWNIANE	15,0 cm
	PŁYTA G-K	1,0 cm
	TYNK SILIKONOWY	1,0 cm

ЯP I L C H
Pracownia Projektowa
ROMAN PILCH
ul. Zagórowska 7
62-500 Konin
tel./fax: 63 242 91 93
e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl
www.projektowaniepilch.pl

TEMAT, LOKALIZACJA:
PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA RATUSZA W OŚWIĘCIMIU
Rynek Główny 2, 32-600 Oświęcim, Nr działki 2331, 2332,2333, 2337

INWESTOR:
GMINA MIASTA OŚWIĘCIM ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
ul. Bema 12, 32-602 Oświęcim

TEMAT RYSUNKU:
PRZEKRÓJ B-B

STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNA		PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Roman Pilch Upr. w spec. archit. bez ograniczeń nr WP-OIA/OKK/UpB/25/2008 i konstr.-budowlanej bez ograniczeń nr WKP/0227/POOK/08		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Andrzej Wydro Upr. w specjalności archit. bez ograniczeń nr GPB.I.7342-103/98		
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch. Adrian Lament mgr inż. arch. Patryk Antczak mgr inż. Zbigniew Pawlaczyk		
BRANŻA BUDOWLANA	DATA: 12.2013	SKALA: 1 : 50	NR RYS.: **A_07**