RZUT II PIĘTRA – POZ. 5.16 m





Zbiorcze zestawienie powierzchni pomieszczeń (poz. 7,61m):

Nr.	Pomieszczenie	Rodzaj posadzki	Powierzchnia m²
3.1	Pom. gospodarcze	Wykładzina PCV	19,22 m²
3.2	Kotłownia	Płytki ceramiczne	14,18 m²
		Suma:	33,40 m²

Zbiorcze zestawienie powierzchni pomieszczeń II Piętra (poz. 6,65 m):

Nr.	Pomieszczenie	Rodzaj posadzki	Powierzchnia m²
2.1	Holl	Płytki ceramiczne	25,89 m²
2.2	Sala sportowa	Linoleum sportowe	75,44 m²
2.4	Sala terapeutyczna	Panele drewniane	41,24 m²
2.5	Sala terapeutyczna	Panele drewniane	23,99 m²
		Suma:	170,42 m²

Zbiorcze zestawienie powierzchni pomieszczeń (poz. 5,16 m):

Nr.	Pomieszczenie	Rodzaj posadzki	Powierzchnia m²
2.3	Pokój personelu	Płytki ceramiczne	34,33 m²
		Suma:	34,33 m²

Wszystkie wykładziny powinny mieć atest wymagany dla obiektów użyteczności publicznej.
W projektowanym WC, łazience i na pochylni stosować płytki antyposlizgowe.
Wykładziny powinny być co najmniej trudnozapalne i nierozprzestrzeniające ognia.
Stosowanie do wykończenia wnętrz wyrobów łatwozapalnych jest zabronione.

LEGENDA:

- ISTNIEJĄCE BELKI STROPOWE
- PROJEKTOWANE BELKI STROPOWE PRZY SZYBIE WINDY
- OBRYS SZYBU PROJEKTOWANEJ WINDY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

UWAGI:

1. Wymiary na rusunku podano w cm
2. Zakres projektowanych zmian w budynku oznaczono kolorem czerwonym
3. Prace związane zrealizacją szybu dla niepełnosprawnych wykonać zgodnie z wytycznymi producenta – załącznik do części opisowej. Zachować zgodność pionową szybu windy na wszystkich poziomach
4. Projektowana winda np. firmy RADON typ: VIP 12H (opiekun stojący za użytkownikiem)



IPP=±0,00=244,76m n.p.m.

Wykonawca:	"INWEST" MAREK OLSZOWSKI ul. AZALIOWA 5, 32–600 OŚWIĘCIM ZABORZE		
Inwestor:	GMINA MIASTO OŚWIĘCIM ul. ZABORSKA 2, 32–600 OŚWIĘCIM Reprezentowany przez: ZARZĄDCA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ul. BEMA 12, 32–600 OŚWIĘCIM		
Tytuł dokumentu:	PROJEKT PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM NA OŚRODEK DZIENNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z ROZBUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH (WOD–KAN, C.O., ELEKTRYCZNEJ). ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OBIEKTU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. BUDOWA WINDY OSOBOWEJ WEWNĘTRZNEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I REALIZACJA WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OBIEKCIE ZLOKALIZOWANYM PRZY ULICY ZWYCIĘSTWA 75 W OŚWIĘCIMIU. DZIAŁKA NR 3382 OBRĘB 0002 DWORY I		
Tytuł rysunku:	RZUT II PIĘTRA – STAN PROJEKTOWANY		Skala 1:50
Opracował:	mgr inż. Marek Olszowski Upr. w spec. konstr. 82/94 B–B	Podpis:	Nr rys. A4.a
Projektował:	tech. Kazimierz Pest Upr. w spec. arch. konstr–bud Nr 2/KW/74	Podpis:	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Krystyna Król Upr. w spec. arch. Nr 127/67	Podpis:	Data I.2017r.
		Podpis:	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ. U. NR 24, POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994 R.) – DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.