

UWAGA:

1. OPIS INSTALACJI I OKREŚLENIE MATERIAŁÓW WG. OPISU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU
2. NA WSZYSTKICH PIONACH KANALIZACYJNYCH U ICH PODSTAWY NALEŻY MONTOWAĆ REWIZJE KANALIZACYJNE
3. INSTALACJĘ NALEŻY WYKONAĆ JAKO PRZEDŁUŻENIE ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI WODNO–KANALIZACYJNEJ W BUDYNKU
4. PIONY WODY NALEŻY OBUDOWAĆ MATERIAŁEM ŁATWO ROZBIERALNYM I POZOSTAWIĆ DOSTĘP DO ZAWORÓW POPRZEZ METALOWE DRZWICZKI
5. PODEJŚCIA PROWADZIĆ W BRUZDACH ŚCIENNYCH
6. SZCEGÓLNĄ UWAGĘ ZWRÓCIĆ NA PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PIONOWYCH PRZEZ STROPY MIĘDZYKONDYGNACYJNE
7. CZYSZCZAKI NA PIONACH MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 0,5M NAD POZIOMEM POSADZKI
8. PODEJŚCIA DO PRZYBORÓW WYKONAĆ ZE SPADKIEM MIN 2%
9. W PROJEKTOWANYM PIONIE PK NA POZIOMIE PARTERU WYKONAĆ WYCZYSTKĘ KANALIZACYJNĄ
10. BIEGNĄCE POD STROPEM ODPROWADZENIA KANALIZACJI ZABUDOWAC PŁYTĄ GIPSOWO–KARTONOWA I WEŁNĄ MINERALNĄ WYGŁUSZAJĄCĄ.

LEGENDA

- Projektowana instalacja ciepłej wody (z zastosowaniem podgrzewaczy przepływowych)
- Projektowana instalacja zimnej wody
- Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
- Piw — Istniejący pion instalacji wodnej
- Pk — Projektowany pion instalacji kanalizacyjnej (porowadzić w bruździe do piwnicy)

100 50 0 100 200 300cm

IPP=±0,00=244,76m n.p.m.

Wykonawca:	"INWEST" MAREK OLSZOWSKI ul. AZALIOWA 5, 32–600 OŚWIĘCIM ZABORZE		
Inwestor:	GMINA MIASTO OŚWIĘCIM ul. ZABORSKA 2, 32–600 OŚWIĘCIM Reprezentowany przez: ZARZĄDCA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ul. BEMA 12, 32–600 OŚWIĘCIM		
Tytuł dokumentu:	PROJEKT PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM NA OŚRODEK DZIENNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z ROZBUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH (WOD–KAN, C.O., ELEKTRYCZNEJ). ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OBIEKTU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. BUDOWA WINDY OSOBOWEJ WEWNĘTRZNEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I REALIZACJA WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OBIEKCIE ZLOKALIZOWANYM PRZY ULICY ZWYCIĘSTWA 75 W OŚWIĘCIMIU. DZIAŁKA NR 3382 OBRĘB 0002 DWORY I		
Tytuł rysunku:	RZUT I PIĘTRA – INSTALACJA WOD–KAN		Skala 1:100
Opracował:	mgr inż. Ryszard Chrząścik Upr. w spec. inż środ Nr 107/82 B–B	Podpis:	Nr rys. W2
Projektował:	mgr inż. Ryszard Chrząścik Upr. w spec. inż środ Nr 107/82 B–B	Podpis:	
		Podpis:	Data 1.2017r.
		Podpis:	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ. U. NR 24, POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994 R.) – DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.