PŁYTA FUNDAMENTOWA P–3 /SZT. 1/
RYSUNEK SZALUNKOWY
Skala 1:20



A–A



PŁYTA FUNDAMENTOWA P–3 /SZT. 1/
RYSUNEK ZBROJENIA
Skala 1:20



B–B



RDZEŃ R–1 (SZT.2)



PŁYTA FUNDAMENTOWA P–2 /SZT. 1/
POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

ELEMENT		RODZAJ I LICZBA PRĘTÓW ZBROJENIA									
NAZWA	ILOŚĆ	KSZTAŁT PRĘTA	NR PRĘTA	ŚREDNICA PRĘTA	DŁUGOŚĆ PRĘTA	ILOŚĆ W 1 ELEMENCIE	ILOŚĆ CAŁKOWITA	MATERIAŁ A–II DŁUGOŚĆ OGÓLNA #8	#10	#16	
	szt.	mm	–	mm	m	szt.	szt.	m			
PŁYTA FUNDAMENTOWA P–3	1	1950	1	#10	1,95	24	24		46,8		
		1590	2	#10	1,59	28	28		44,5		
		630 / 400	3	#10	1,03	15	15		15,5		
		480 / 400	3.1	#10	0,88	2	2		1,7		
		370 / 400	3.2	#10	0,62	2	2		1,2		
		220 / 400	3.3	#10	0,62	5	5		3,1		
RDZEŃ R–1	2	3050	4	#16	3,05	8	16			48.8	
		540 / 190 / 90 / 90 / 190 / 540	5	#8	1,64	16	32	52,5			
PŁYTA P–2	1	4300	6	#8	4,30	12	12		51,6		
		1700	7	#8	1,70	29	29		49,3		
DŁUGOŚĆ OGÓLNA							m	52,5	213,7	48.8	
MASA 1 m PRĘTA							kg	0,395	0,617	1,579	
MASA OGÓLNA							kg	20,7	131,8	77,1	
MASA CAŁKOWITA							kg	229,6			

BETON C20/25 B25
STAL A–II (18G2)
STRZEMIONA A–I (St3S)

UWAGI:

1. Wymiary na rusunku podano w cm
2. Niniejszy rysunek rozpatrywać z całą dokumentacją
3. Integralną częścią dokumentacji jest opis techniczny
4. Grubość otuliny płyty i belek 30 mm
5. Materiały budowlane winny posiadać wymagane atesty oraz odpowiadać odpowiednim normą
6. Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz normami
6. Usytuowanie elementów żelbetowych wg rys. A2–A5

Wykonawca:	"INWEST" MAREK OLSZOWSKI ul. AZALIOWA 5, 32–600 OŚWIĘCIM ZABORZE		
Inwestor:	GMINA MIASTO OŚWIĘCIM ul. ZABORSKA 2, 32–600 OŚWIĘCIM Reprezentowany przez: ZARZĄDCA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ul. BEMA 12, 32–600 OŚWIĘCIM		
Tytuł dokumentu:	PROJEKT PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM NA OŚRODEK DZIENNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z ROZBUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH (WOD–KAN, C.O., ELEKTRYCZNEJ). ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OBIEKTU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. BUDOWA WINDY OSOBOWEJ WEWNĘTRZNEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I REALIZACJA WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OBIEKCIE ZLOKALIZOWANYM PRZY ULICY ZWYCIĘSTWA 75 W OŚWIĘCIMIU. DZIAŁKA NR 3382 OBRĘB 0002 DWORY I		
Tytuł rysunku:	PŁYTA P–2, P–3, RDZEŃ R–1		Skala 1:20
Opracował:	mgr inż. Marek Olszowski Upr. w spec. konstr. 82/94 B–B	Podpis:	Nr rys. K2
Projektował:	tech. Kazimierz Pest Upr. w spec. arch. konstr. Nr 2/KW/74	Podpis:	
Sprawdził:	mgr inż. Marek Olszowski Upr. w spec. konstr. 82/94 B–B	Podpis:	Data I.2017r.
		Podpis:	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ. U. NR 24, POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994 R.) – DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.