

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia:	WYBURZENIE BUDYNKÓW PRZY UL. ORZESZKOWEJ 1 W OŚWIĘCIMIU
Adres obiektu budowlanego:	ul. Orzeszkowej 1 32-600 Oświęcim dz. nr 1422/14
Nazwa i adres zamawiającego:	Gmina Miasto Oświęcim ul. Zaborska 2 32-600 Oświęcim
Data opracowania przedmiaru robót:	2023-12-26
Nazwa obiektu lub robót:	ROBOTY BUDOWLANE_ROZBIÓRKA_SKLEPU
Nazwa jednostki opracowującej:	KRU Architekci , Plac Wolności 15A; 35-073 Rzeszów

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	ROZBIÓRKA_SKLEPU

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krot noś ć
	Kosztorys	WYBURZENIE BUDYNKÓW PRZY UL. ORZESZKOWEJ 1 W OŚWIECIMIU			
1	Element	ROZBIÓRKA_SKLEPU			
1	KNR 404/506/4	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - pokrycie			
	Obliczenie:				
		8,19*11,25		92,137500	
		RAZEM:		92,137500	m2
2	KNR 404/803/1	Rozebranie konstrukcji stalowych sklepu	m2	92,14	
3	KNR 401/428/1	Rozebranie stropu drwanianego	m2	63,55	
4	KNNR 2/604/2	Izolacja z folii polietylenowej - rozbiórka			
	Obliczenie:				
	poziome	63,55		63,550000	
	pionowe	(6,72*2*4,41)+10,64*4,6+10,64*3,54		145,880000	
		RAZEM:		209,430000	m2
5	KNNR 2/602/5	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny mineralnej - rozbiórka			
	Obliczenie:				
	poziome	63,55		63,550000	
	pionowe	(6,72*2*4,41)+10,64*4,6+10,64*3,54		145,880000	
		RAZEM:		209,430000	m2
6	KNR 404/506/4	Rozebranie ścian z blachy			
	Obliczenie:				
		(6,72*2*4,41)+10,64*4,6+10,64*3,54		145,880000	
		RAZEM:		145,880000	m2
7	KNR 401/426/2	Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski nieotynkowane na styk			
	Obliczenie:				
		(6,72*2*4,41)+10,64*4,6+10,64*3,54		145,880000	
		RAZEM:		145,880000	m2
8	KNR 401/430/3	Rozebranie ołacenia ścian			
	Obliczenie:				
		(6,72*2*4,41)+10,64*4,6+10,64*3,54		145,880000	
		RAZEM:		145,880000	m2
9	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	63,55	
10	KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej	m2	63,55	
11	KNR 201/216/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi			
	Obliczenie:				
		63,55*0,8		50,840000	
		RAZEM:		50,840000	m3
12	KNR 404/302/1	Rozebranie betonowych i żelbetowych ław			
	Obliczenie:				
		(10,65+6,6)*2*0,45*0,8		12,420000	
		RAZEM:		12,420000	m3
13	Kalkulacja własna	Wywóz gruzu ,ziemi, śmieci oraz elementów z demontażu wraz z utylizacją	kpl	1,00	
14	KNR 202/1101/5 (1)	Zasypanie wykopów gruzem wraz z zagęszczeniem			
	Obliczenie:				
		63,55*0,4		25,420000	
		RAZEM:		25,420000	m3
15	KNR 911/201/2	Geowłóknina	m2	63,55	
16	KNR 231/105/1 KNR 231/105/2	Zasypanie wykopów piaskiem zagęszczonym mechanicznie gr. 30 cm			
	Obliczenie:				
		63,55*0,3		19,065000	
		RAZEM:		19,065000	m2
17	KNR 201/209/2 (1)	Zasypanie wykopów ziemią			
	Obliczenie:				
		63,55*0,5		31,775000	
		RAZEM:		31,775000	m3
18	KNR 201/505/2	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu IV	m2	63,55	
19	KNNR 11/711/2 (1)	Ręczne wykonanie trawników	m2	63,55	