

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia:	WYBURZENIE BUDYNKÓW PRZY UL. ORZESZKOWEJ 1 W OŚWIĘCIMIU
Adres obiektu budowlanego:	ul. Orzeszkowej 1 32-600 Oświęcim dz. nr 1422/14
Nazwa i adres zamawiającego:	Gmina Miasto Oświęcim ul. Zaborska 2 32-600 Oświęcim
Data opracowania przedmiaru robót:	2023-12-26
Nazwa obiektu lub robót:	ROBOTY BUDOWLANE_ROZBIÓRKA_BUDYNKU_SOCJALNEGO
Nazwa jednostki opracowującej:	KRU Architekci , Plac Wolności 15A; 35-073 Rzeszów

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	ROZBIÓRKA_BUDYNKU_SOCJALNEGO

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krótność
	Kosztorys	WYBURZENIE BUDYNKÓW PRZY UL. ORZESZKOWEJ 1 W OŚWIECIMIU			
1	Element	ROZBIÓRKA_BUDYNKU_SOCJALNEGO			
1	Kalkulacja własna	Rozbiórka urządzeń i instalacji	kpl	1,00	
2	KNR 401/354/4	Wykucie z muru stolarki okiennej i drzwiowej	szt	9,00	
3	KNR 404/506/4	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - pokrycie			
	Obliczenie:				
		6,21*8,25		51,232500	
		RAZEM:		51,232500	m2
4	KNR 404/403/3	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołączenie dachu			
	Obliczenie:				
		6,21*8,25		51,232500	
		RAZEM:		51,232500	m2
5	KNR 404/403/4	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste			
	Obliczenie:				
		6,21*8,25		51,232500	
		RAZEM:		51,232500	m2
6	KNR 404/305/1	Rozebranie stropów żelbetonowych			
	Obliczenie:				
		5,1*8,30*0,12		5,079600	
		RAZEM:		5,079600	m3
7	KNR 404/102/1	Rozebranie murów			
	Obliczenie:				
		(8,3*2+5,2*2)*0,3*3,57		28,917000	
		(7,65+5,2*2)*1,1*0,30		5,956500	
		(4,60+1,85+1,45)*3,57*0,15		4,230450	
		(1,1+1,85+1,65+2,5+1,45+1,0+1,03+0,93)*3,57*0,12		4,930884	
		RAZEM:		44,034834	m3
8	KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	9,60	
9	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku			
	Obliczenie:				
		4,03		4,030000	
		RAZEM:		4,030000	m
10	KNR 401/429/4	Rozbiórka stropu podwieszanego			
	Obliczenie:				
		3,2+0,95+4,4+8,3		16,850000	
		RAZEM:		16,850000	m2
11	KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej	m2	32,60	
12	KNR 201/216/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorcami			
	Obliczenie:				
		8,3*5,2*1,1		47,476000	
		RAZEM:		47,476000	m3
13	KNR 404/302/1	Rozebranie betonowych i żelbetonowych ław			
	Obliczenie:				
	ŁAWY	13,5*2*0,5*0,3+13,5*2*0,75*0,25		9,112500	
		RAZEM:		9,112500	m3
14	Kalkulacja własna	Wywóz gruzu ,ziemi, śmieci oraz elementów z demontażu wraz z utylizacją	kpl	1,00	
15	KNR 202/1101/5 (1)	Zasypanie wykopów gruzem wraz z zagęszczeniem			
	Obliczenie:				
		8,3*5,20*0,3		12,948000	
		RAZEM:		12,948000	m3
16	KNR 911/201/2	Geowłóknina			
	Obliczenie:				
		8,3*5,2		43,160000	
		RAZEM:		43,160000	m2
17	KNR 231/105/1	Zasypanie wykopów piaskiem zagęszczonym mechanicznie			
	Obliczenie:				
		8,3*5,2*0,3		12,948000	
		RAZEM:		12,948000	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krótność
18	KNR 201/209/2 (1)	Zasypanie wykopów ziemią			
		Obliczenie:			
		8,3*5,2*0,5			
		RAZEM:			
19	KNR 201/505/2	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu IV			
		Obliczenie:			
		8,3*5,2			
		RAZEM:			
20	KNNR 11/711/2 (1)	Ręczne wykonanie trawników			
		Obliczenie:			
		8,3*5,2			
		RAZEM:			
			m3	21,58	
			m2	43,16	
			m2	43,16	